

COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria parti interne ai muretti dei balconi

COMMITTENTE: Condominio Via Ponte dei Granilli

Napoli, 20/11/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 N.P. NESSUN A LAVORAZ	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Balcone n 1 Piano 1 - Sig. SANGES ANTONETTA (SbCat 1)							
	Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla proprietà					1,00		
	Nessuna Lavorazione							
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 1 Piano 1 - Sig. SANGES ANTONETTA (SbCat 1) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
3 CAM23_E12.0 50.035.B	Balcone n 4 Piano 2 - Sig. DOTOLO RAFFAELE (SbCat 4)							
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa							
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della fassa		5,04	0,200		1,01		
	SOMMANO mq					1,01	51,00	51,51
	Parziale Balcone n 4 Piano 2 - Sig. DOTOLO RAFFAELE (SbCat 4) euro							51,51
	A R I P O R T A R E							51,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51,51
4 N.P. NESSUN A LAVORAZ	Balcone n 3 Piano 2 - Sig. BOTTINO - ROTA (SbCat 3)							
	Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla prorpietà							
	Nessuna Lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 3 Piano 2 - Sig. BOTTINO - ROTA (SbCat 3) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							51,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51,51
6 N.P. NESSUN A LAVORAZ	Balcone n 5 Piano 3 - Sig. PERASOLE - VENDITTO (SbCat 5)							
	Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla proprietà					1,00		
	Nessuna Lavorazione							
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 5 Piano 3 - Sig. PERASOLE - VENDITTO (SbCat 5) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							51,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51,51
7 N.P. RIFACIM ENTO PRI	Balcone n 6 Piano 3 - Sig. PONE - BORRELLI (SbCat 6)							
	La proprietà eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione e rivestimento in accordi privati con la ditta. Rifacimento con accordi privati con la ditta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 6 Piano 3 - Sig. PONE - BORRELLI (SbCat 6) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							51,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51,51
8 N.P. RIFINITO A INTO	Balcone n 7 Piano 4 - Sig. SASSO - CARPI (SbCat 7) La proprietà ha richiesto di lasciare la parte interna del muretto rifinita a Intonaco. SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
9 CAM23_E12.0 50.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della Fassa SOMMANO mq		5,04	0,200		1,01 1,01	51,00	51,51
	Parziale Balcone n 7 Piano 4 - Sig. SASSO - CARPI (SbCat 7) euro							51,51
	A R I P O R T A R E							103,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103,02
10 CAM23_E16.0 10.030.A	Balcone n 8 Piano 4 - Sig. CANE' - STRIANO (SbCat 8) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=3,64+1)		4,64		1,000	4,64		
	SOMMANO mq					4,64	5,20	24,13
11 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 10 [mq 4.64]					4,64		
	SOMMANO mq					4,64	10,71	49,69
12 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 11 [mq 4.64]					4,64		
	SOMMANO mq					4,64	3,65	16,94
13 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 12 [mq 4.64]					4,64		
	SOMMANO mq					4,64	14,10	65,42
14 CAM23_E12.0 50.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della Fassa		5,00	0,200		1,00		
	SOMMANO mq					1,00	51,00	51,00
	Parziale Balcone n 8 Piano 4 - Sig. CANE' - STRIANO (SbCat 8) euro							207,18
	A R I P O R T A R E							310,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310,20
16 N.P. RIFACIM ENTO PRI	Balcone n 10 Piano 5 - Sig. GENUINO (SbCat 10)							
	La proprietà eseguirà i lavori di rifacimento della pavimentazione e rivestimento in accordi privati con la ditta. Nessuna Lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 10 Piano 5 - Sig. GENUINO (SbCat 10) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							310,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310,20
17 CAM23_E16.0 10.030.A	Balcone n 11 Piano 6 - Sig. ESPOSITO R. (SbCat 11) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=2,96+1)		3,96		1,000	3,96		
	SOMMANO mq					3,96	5,20	20,59
18 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 17 [mq 3.96]					3,96		
	SOMMANO mq					3,96	10,71	42,41
19 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 18 [mq 3.96]					3,96		
	SOMMANO mq					3,96	3,65	14,45
20 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 19 [mq 3.96]					3,96		
	SOMMANO mq					3,96	14,10	55,84
	Parziale Balcone n 11 Piano 6 - Sig. ESPOSITO R. (SbCat 11) euro							133,29
	A R I P O R T A R E							443,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							443,49
21 CAM23_E16.0 10.030.A	Balcone n 12 Piano 6 - Sig. DENTE TERESA (SbCat 12) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=3,08+1+1) SOMMANO mq		5,08		1,000	5,08 5,08	5,20	26,42
22 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 21 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08 5,08	10,71	54,41
23 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 22 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08 5,08	3,65	18,54
24 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 23 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08 5,08	14,10	71,63
	Parziale Balcone n 12 Piano 6 - Sig. DENTE TERESA (SbCat 12) euro							171,00
	A R I P O R T A R E							614,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							614,49
25 N.P. NESSUN A LAVORAZ	Balcone n 13 Piano 6 - Sig. DOTOLO RAFFAELE (SbCat 13)							
	Nessuna lavorazione in quanto è presente il rivestimento e NON VA RIMOSSO deciso dalla proprietà					1,00		
	Nessuna Lavorazione							
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 13 Piano 6 - Sig. DOTOLO RAFFAELE (SbCat 13) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							614,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							614,49
26 N.P. RIFINITO A INTO	Balcone n 14 Piano 7 - Sig. D'ORSI - RUSSO (SbCat 14)							
	La proprietà ha richiesto di lasciare la parte interna del muretto rifinita a Intonaco. Nessuna Lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
27 CAM23_E12.0 50.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa							
	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Compreso di rete Acquazip della Fassa		3,18	0,200		0,64		
	SOMMANO mq					0,64	51,00	32,64
	Parziale Balcone n 14 Piano 7 - Sig. D'ORSI - RUSSO (SbCat 14) euro							32,64
	A R I P O R T A R E							647,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							647,13
28 CAM23_E16.0 10.030.A	Balcone n 15 Piano 7 - Sig. RAIMO - SABBATINO (SbCat 15) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per Rasatura *(lung.=3,08+1+1) SOMMANO mq		5,08			5,08 5,08	5,20	26,42
29 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 28 [mq 5.08] SOMMANO mq	1,00				5,08 5,08	10,71	54,41
30 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 29 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08 5,08	3,65	18,54
31 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 30 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08 5,08	14,10	71,63
	Parziale Balcone n 15 Piano 7 - Sig. RAIMO - SABBATINO (SbCat 15) euro							171,00
	A R I P O R T A R E							818,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							818,13
32 N.P. VERAND A	Balcone n 16 Piano 7 - Sig. CIRIELLO - SCIARRILLO (SbCat 16)							
	Presente una veranda per l'intera area del balcone, impossibile nell'eseguire le lavorazioni Nessuna Lavorazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	0,00	0,00
	Parziale Balcone n 16 Piano 7 - Sig. CIRIELLO - SCIARRILLO (SbCat 16) euro							0,00
	A R I P O R T A R E							818,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							818,13
33 CAM23_E16.0 10.030.A	Balcone n 17 Piano 8 - Sig. MORMOME (SbCat 17) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=2,96+1) SOMMANO mq		3,96		1,000	3,96 3,96	5,20	20,59
34 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 33 [mq 3.96] SOMMANO mq					3,96 3,96	10,71	42,41
35 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 34 [mq 3.96] SOMMANO mq					3,96 3,96	3,65	14,45
36 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,013 (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua w = 0,23 (kg/m²* h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 35 [mq 3.96] SOMMANO mq					3,96 3,96	14,10	55,84
	Parziale Balcone n 17 Piano 8 - Sig. MORMOME (SbCat 17) euro							133,29
	A R I P O R T A R E							951,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							951,42
38 CAM23_E16.0 10.030.A	Balcone n 19 Piano 8 - Sig. GIAQUINTO ANNAMARIA (SbCat 19) Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. Rete per rasatura *(lung.=3,08+1+1) SOMMANO mq		5,08		1,000	5,08	5,20	26,42
39 CAM23_E16.0 20.070.A (CA M)	Rasatura e stuccatura - leganti idraulici "Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati Vedi voce n° 38 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08	10,71	54,41
40 CAM23_E21.0 10.010.A (CA M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche Vedi voce n° 39 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08	3,65	18,54
41 CAM23_E21.0 20.055.G (CA M)	Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante. Vedi voce n° 40 [mq 5.08] SOMMANO mq					5,08	14,10	71,63
	Parziale Balcone n 19 Piano 8 - Sig. GIAQUINTO ANNAMARIA (SbCat 19) euro Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro							171,00
								1'122,42
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
001	<u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> Lavori Privati interni ai balconi Prospetto su Via Litoranea Totale SUPER CATEGORIE euro	1'122,42
		1'122,42
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	Balcone n 1 Piano 1 - Sig. SANGES ANTONETTA	0,00
002	Balcone n 2 Piano 1 - Sig. PIEPOLI - RICCIO	0,00
003	Balcone n 3 Piano 2 - Sig. BOTTINO - ROTA	0,00
004	Balcone n 4 Piano 2 - Sig. DOTOLIO RAFFAELE	51,51
005	Balcone n 5 Piano 3 - Sig. PERASOLE - VENDITTO	0,00
006	Balcone n 6 Piano 3 - Sig. PONE - BORRELLI	0,00
007	Balcone n 7 Piano 4 - Sig. SASSO - CARPI	51,51
008	Balcone n 8 Piano 4 - Sig. CANE' - STRIANO	207,18
009	Balcone n 9 Piano 5 - Sig. EREDI INGALLINELLA	0,00
010	Balcone n 10 Piano 5 - Sig. GENUINO	0,00
011	Balcone n 11 Piano 6 - Sig. ESPOSITO R.	133,29
012	Balcone n 12 Piano 6 - Sig. DENTE TERESA	171,00
013	Balcone n 13 Piano 6 - Sig. DOTOLIO RAFFAELE	0,00
014	Balcone n 14 Piano 7 - Sig. D'ORSI - RUSSO	32,64
015	Balcone n 15 Piano 7 - Sig. RAIMO - SABBATINO	171,00
016	Balcone n 16 Piano 7 - Sig. CIRIELLO - SCIARRILLO	0,00
017	Balcone n 17 Piano 8 - Sig. MORMOME	133,29
018	Balcone n 18 Piano 8 - Sig. ESPOSITO - RUSSO	0,00
019	Balcone n 19 Piano 8 - Sig. GIAQUINTO ANNAMARIA	171,00
	Totale SUB CATEGORIE euro	1'122,42
	Napoli, 20/11/2025	
	Il Direttore dei Lavori ing. Vincenzo Russo	
	L'Impresa T.S.E. Tecnologie speciali sas	
	A RIPORTARE	