

Brescello, 16/02/2021

Prot. PU001-21

Spettabile:

Impresa

Oggetto: regole generali redazione offerta lavori rialzo della banca argine consortile in località Ghiarole

Spettabile Impresa,

Al fine di stabilire regole comuni per la presentazione delle offerte e l'esecuzione dei lavori sono stati redatti:

A. Capitolato rialzo e ringrosso ed. 12-2020

B. Progetto esecutivo licenziato con nulla osta idraulico da parte di AIPO.

C. Ortofoto dell'arginatura, con sistema viario ed accessi all'argine.

Il lavoro che la Ditta è chiamata ad offrire è relativo al rialzo della banca lato campagna dell'arginatura consortile di Ghiarole. Il rialzo è di un metro rispetto all'attuale. La terra necessaria per il rialzo è sita a Parma c/o cantiere GC costruzioni s.r.l. sito in via Montanelli / via Fallaci.

Il lavoro, in via indicativa, comporta la movimentazione di 2000m³ di terra.

Nel capitolato rialzo e ringrosso ed. 12-2020 per la tipologia del lavoro non trovano applicazione i paragrafi 4.2.2. e 4.2.3.; nel punto 4.4. è esclusa dai lavori la semina. I lavori (paragrafo 9) devono essere comunque conclusi entro il 15/09/21 per scadenza dei termini autorizzativi.

Si richiede pertanto offerta per:

- trasporto terra da cantiere Parma ad arginatura Ghiarole, tramite autocarro con cassone ribaltabile a doppia trazione, 4 assi, con portata fino a 29 t (mezzo d'opera per trasporto terra), compreso carico e scarico nell'area di lavoro. Costo a viaggio tutto compreso.
- Accantieramento presso cantiere di prelievo con oneri sicurezza.
- Escavatore cingolato 90 / 120kW con benna dentata di almeno 1m per lo scotico e le gradonature di aggancio sulla banca, secondo indicazioni della DL. Costo all'ora di lavoro compreso conducente.

- Bulldozer con lama e scarificatore per l'aggancio e lo spandimento della terra sulla banca fino alla realizzazione del rialzo. Costo all'ora di lavoro compreso conducente.
- Laddove disponibile: fornitura e trasporto di terra fino all'arginatura Ghiarole tramite autocarro con cassone ribaltabile a doppia trazione, 4 assi, con portata fino a 29 t (mezzo d'opera per trasporto terra), compreso carico e scarico nell'area di lavoro. Costo a viaggio tutto compreso.

Note generali:

Sicurezza cantiere: a carico, onere e responsabilità impresa nel cantiere di prelievo, a carico, onere e responsabilità del Consorzio sull'arginatura.

la SP 41 e tutto il sistema viario di Ghiarole è interdetto al transito di autocarri. L'impresa è responsabile dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie sui propri mezzi.

L'argine è accessibile e transitabile con i mezzi d'opera. Le banche sono larghe almeno 3 metri, il coronamento è largo almeno 4 metri. Le vie d'accesso e i punti di rialzo della banca sono indicati nell'allegato C.

Laddove a seguito del passaggio dei mezzi o dei lavori si verificassero danneggiamenti sulle vie di accesso all'argine o sul sistema viario, o sulle infrastrutture in genere comprese le reti luce, acqua gas l'Impresa è responsabile del ripristino dei luoghi o del ristoro dei danni manlevando in tal senso il Consorzio.

Requisiti di partecipazione:

possono partecipare Imprese che abbiano come oggetto d'impresa il movimento terra o la costruzione - manutenzione di opere idrauliche. All'offerta deve essere allegato breve curriculum dei lavori eseguiti nell'ambito della costruzione o manutenzione di arginature. E' richiesto l'inserimento nelle white list o documento analogo che provi oggettivamente l'assenza di infiltrazioni mafiose.

I mezzi impiegati nei lavori devono essere di effettiva disponibilità dell'Impresa. I lavori descritti nei documenti di cui ai punti A, B e C devono essere nelle capacità tecniche ed imprenditoriali della ditta, che presentando offerta dichiara di saper eseguire a regola d'arte.

Compilazione offerta:

Le offerte devono pervenire tramite pec all'indirizzo consorzioghiarole@pec.it entro le ore 23.00 del 10 Marzo 2021.

Le offerte devono comprendere:

- l'accettazione esplicita di quanto contenuto nella presente comunicazione.

- I prezzi richiesti, ove applicabili o di interesse.
- L'accettazione esplicita del capitolato rialzo e ringrosso ed 12-2020.

Pagamenti:

I pagamenti avvengono entro il 10 del mese successivo al mese liquidato nel seguente modo:

- Misurazione dei lavori eseguiti.
- Calcolo di quanto teoricamente dovuto
- Liquidazione dell'importo pari al 40% dell'importo teorico più iva previa presentazione di fattura.

Il pagamento mensile non implica l'accettazione dei lavori eseguiti fino a quel momento ma solo un anticipo sui lavori eseguiti.

La liquidazione avviene a fine lavori con calcolo imponibile effettivo di quanto dovuto, sottrazione del 15% a titolo di deposito cauzionale, sottrazione dell'imponibile di quanto già versato, calcolo del conguaglio e relativa liquidazione dietro presentazione fattura con IVA.

I lavori extra non oggetto della presente richiesta devono essere preventivamente concordati ed autorizzati tra Consorzio ed Impresa. La contabilità è tenuta in modo congiunto. Non vengono liquidati i lavori extra non preventivamente concordati ed autorizzati.

Il deposito cauzionale viene rilasciato dopo un anno dalla dichiarazione di fine lavori dietro presentazione di fattura. La data di fine lavori viene dichiarata e certificata congiuntamente da Consorzio ed Impresa con documento di fine lavori. Il documento viene rilasciato se i lavori risultano effettuati in modo conforme ai capitolati ed alle leggi applicabili comprese quelle relative al reimpiego delle rocce da scavo e se non vi sono danni pendenti alle opere consortili causate dall'Appaltatore.

Il rilascio del deposito cauzionale in ogni caso non fa decadere la clausola di garanzia di due anni dal termine dei lavori.

A disposizione per chiarimenti e in attesa di Vs. risposta porgiamo cordiali saluti.

Il presidente

(Ing. Davide Graziani)

